

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง


โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ไสซิง - บ่อหุด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี โดยถมหินคลุกยกกระดပ်พื้นทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่ต่ำกว่า ๙๕ % Modfide Procter Density และก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประมาณการตามแบบ ๑/๒๕๕๙

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๖๐๐.๐๐	งาน			๑.๗๓	๑,๐๓๘.๐๐	๑,๐๓๘.๐๐	
๒	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	งานยกกระดပ်พื้นทาง								
๓.๑	หินคลุก	๑๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๓.๙๘	๕๓,๔๒๑.๔๘	๘๙.๐๙	๑๑,๒๒๕.๓๔	๖๔,๖๔๖.๘๒	เพื่อการหยุด
๔	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๑.๓๑	๑๓,๘๓๙.๓๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๖,๘๐๙.๓๐	ตัว ๔๐ %
๕	งานผิวจราจร คสล.								
๕.๑	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' ๒๔๐ ksc)	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๒๖.๙๗	๑๖๐,๓๔๑.๘๔	๓๐๖.๐๐	๒๒,๐๓๒.๐๐	๑๘๒,๓๗๓.๘๔	
๕.๒	WIRE MESH Ø.๔mm @ ๐.๒๐x๐.๒๐ mm.	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๑๘,๒๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	
๕.๓	DOWEL BAR(RB๑๕)	๐.๒๗๗๔	ตัน	๑๙,๘๕๐.๔๗	๕,๕๐๖.๕๒	๓,๓๐๐.๐๐	๙๑๕.๔๒	๖,๔๒๑.๙๔	
๕.๔	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	๑๒.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๕.๕	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๑๓.๐๐	๔,๐๖๘.๐๐	๔,๙๖๘.๐๐	
๕.๖	ท่อ PVC ขนาด Ø ๑/๒	๓.๐๐	ท่อน	๓๙.๒๖	๑๑๗.๗๘	๓๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๐๗.๗๘	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก								
๖.๑	หินคลุก	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๓.๙๘	๗,๖๓๑.๖๔	๑๘.๑๒	๓๒๖.๑๖	๗,๙๕๗.๘๐	
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร								๓๐๕,๔๒๓.๔๘	
ยกยอดไป พร.๕								๓๐๕,๔๒๓.๔๘	


 (นายธีระยุทธ อสงส์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายไสชิง - บ่อหุด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบ เลขที่...../๒๕๕๙					
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๐๕,๔๒๓.๔๘	๑.๔๐๒๔	๔๒๘,๓๒๕.๘๙	Factor F ฝนตกชุก ๒
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- เงินประกันผลงาน ๐ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๓๑,๓๒๕.๘๙	
	ปรับลด			๓๒๕.๘๙	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๓๑,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ๑) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐- ๒๕.๙๙ บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสชิง - บ่อหุด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

ลงนามถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นายธีระยุทธ คงสงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง