

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวัดดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี

โครงการ ซ่อมบำรุงถนนสายวัดดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 710 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete							
1	แผ่นใยสังเคราะห์)	2,840.00	ตรม.	22.45	63,758.00	3.25	9,230.00	72,988.00
2	Tack Coat	2,840.00	ตรม.	10.16	28,854.40	5.60	15,904.00	44,758.40
3	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coatt)	2,840.00	ตรม.	269.64	765,777.60	14.05	39,902.00	805,679.60
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				858,390.00		65,036.00	923,426.00
ยกยอดไป ปร.5								923,426.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจริต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายประจวบ เพชรพรม)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดมกา)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง				ปร.5	
ประเภท งานทาง					
โครงการ ซ่อมบำรุงถนนสายวัดดินดอน- โคจร หมู่ที่ 3					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		ตามแบบเลขที่ -		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2558		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		24.00 - 24.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	923,426.00	1.3574	1,253,458.45	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,256,458.45	
	ปรับลด			658.45	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,255,800.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				


- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาภรณ์ สุจริต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประจวบ เพชรพรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุทธิ ยอดผกา)