

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายวิโรจน์- เกาะตาดาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวิโรจน์- เกาะตาดาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	400.00	-			8.14	3,256.00	3,256.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบม.	300.00	6,000.00	10.00	200.00	6,200.00
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	1,214.00	2,428.00			2,428.00
	งานผิวจราจร คสล.							
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	48.00	ลบม.	1,892.63	90,846.24	150.00	7,200.00	98,046.24
4	WIRE MESH Ø.4mm @ 0.30x0.30 mm..	320.00	ตรม.	25.00	8,000.00	3.00	960.00	8,960.00
5	DOWEL BAR(RB15)	0.2330	ตัน	20,859.81	4,860.34	2,681.00	624.67	5,485.01
6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	8.00	ลิตร	15.00	120.00	5.00	40.00	160.00
7	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	24.00	ตร.ม	25.00	600.00	20.00	480.00	1,080.00
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2	2.00	ท่อน	37.38	74.76	25.00	50.00	124.76
	งานไหล่ทางหินคลุก							
9	หินคลุก	8.00	ลบม.	367.72	2,941.76	25.00	200.00	3,141.76
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				112,929.34		12,810.67	128,881.77
ยกยอดไป ปร.5								128,881.77

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจริต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัตตพงศ์ รัชชาธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายประจวบ เพชรพรม)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ - เกาะตานาค หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		ตามแบบเลขที่ 11/2541		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		26.00 - 26.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	128,881.77	1.3574	174,944.11	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,944.11	
	ปรับลด			16,944.11	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			161,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				


- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ - เกาะตานาค หมู่ที่ 2
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายรัชตพงศ์ รักนารวม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนุทธิ ยอดผกา)