

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภท งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนสายวัดดินดอน- โคจร หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ตามแบบเลขที่ -

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

23.00 - 23.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,773.00	1.3755	102,850.26	Factor F ผันตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,850.26	
	ปรับลด			850.26	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			105,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

นายทองโยธินชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ส.ต.ต.....เห็นชอบ

(สุวิทย์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภคณา พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวัดดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี

 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.สายวัดดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร และจุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพื้นที่ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ผู้ประมาณราคา นางสุภาภรณ์ สุจรรต ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete							
1	ทำความสะอาดผิวจราจรก่อน Tack Coat	230.00	ตรม.			5.00	1,150.00	1,150.00
2	Tack Coat	230.00	ตรม.	11.16	2,566.80	6.44	1,481.20	4,048.00
3	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	230.00	ตรม.	290.96	66,920.80	11.54	2,654.20	69,575.00
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				69,487.60		5,285.40	74,773.00
ยกยอดไป ปร.5								74,773.00

 (ลงชื่อ).....
 (นางสุภาภรณ์ สุจรรต)

 (ลงชื่อ).....
 (นายธีระยุทธ คงสงค์)