

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยไผ่แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยไผ่แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบ ๑/๒๕๕๙
 ผู้ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
๑	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	๕๘๒.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๐	๙๘๙.๔๐	๙๘๙.๔๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๙.๑๐	ลบ.ม.	๔๕๘.๑๔	๑๓,๓๓๑.๘๗	๙๙.๐๐	๒,๘๘๐.๙๐	๑๖,๒๑๒.๗๗
	งานผิวจราจร คสล.							
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' ๒๕๐ ksc)	๘๗.๓๐	ลบ.ม.	๒,๒๒๔.๘๖	๑๙๔,๒๓๐.๒๘	๓๐๖.๐๐	๒๖,๗๑๓.๘๐	๒๒๐,๙๔๔.๐๘
๔	WIRE MESH Ø.๔mm @ ๐.๒๐x๐.๒๐ mm.	๕๒๘.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๒๐,๐๖๔.๐๐	๕.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๒๒,๗๐๔.๐๐
๕	DOWEL BAR(RB๑๕)	๐.๓๒๔๕	ตัน	๑๙,๘๕๐.๔๗	๖,๔๔๑.๔๘	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๐๗๐.๘๕	๗,๕๑๒.๓๓
๖	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	๑๖.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
๗	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	๕๘.๒๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๑๑๓.๐๐	๖,๕๗๖.๖๐	๘,๐๓๑.๖๐
๘	ท่อ PVC ขนาด Ø ๑/๒	๔.๐๐	ฟุต	๓๙.๒๕	๑๕๗.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๗๗.๐๐
	งานโหล่ทางหินคลุก							
๙	หินคลุก	๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๙.๗๕	๐.๐๐	๑๘.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				๒๓๖,๐๗๙.๖๓		๔๑,๐๗๑.๕๕	๒๗๗,๑๕๑.๑๘
	ยกยอดไป ประ.๕							๒๗๗,๑๕๑.๑๘

๑๗/๑
 (นายธีระยุทธ คงสงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					ปร.๕
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง หมู่ที่ ๗					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ ตามแบบเลขที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๗๗,๑๕๑.๑๘	๑.๔๐๒๔	๓๘๘,๖๗๖.๘๑	Factor F ผนตกชุก ๒
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- เงินประกันผลงาน ๐ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๙๑,๖๗๖.๘๑	
	ปรับลด			๖๗๖.๘๑	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๓๙๑,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ๑) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากรายงค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง ๒๓.๐๐- ๒๓.๙๙ บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)


 (นายธีระยุทธ คงสงค์)
 ผู้อำนวยการกอง