

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้าระบบสูบน้ำ								
	5.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 2 HP	1.00	ชุด	39,500.00	39,500.00	2,000.00	2,000.00	41,500.00	
	คุณภาพไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า FRANKLIN พร้อมติดตั้ง								
	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและรับน้ำอัตโนมัติรวมอุปกรณ์								
	5.2 ฝาครอบบ่อ	1.00	อัน	250.00	200.00	-	-	200.00	
	5.3 ท่อPVC(ชั้น13.5)Ø2 "(ท่อสูบ)	20.00	ท่อน	226.64	4,532.80	20.00	400.00	4,932.80	
	5.4 เสไฟฟ้าขนาด 0.20 x0.20 x6.00 เมตร	2.00	ต้น	1,790.00	3,580.00	537.00	1,074.00	4,654.00	
	5.5 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	120.00	เมตร	15.00	1,800.00	5.00	600.00	2,400.00	
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	5.6 อุปกรณ์โยงสาย	2.00	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	5.7 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	6,526.00	6,526.00			6,526.00	
	รวมงานไฟฟ้าระบบสูบน้ำ							61,112.80	
6	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	6.1 ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม	-	-	148.00	66.60	66.60	
	6.2 ทราดยาบบดอัดแน่น	0.35	ลบ.ม	340.00	119.00	91.00	31.85	150.85	
	6.3 คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม	2,091.59	941.22	436.00	196.20	1,137.42	
	6.4 แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม	352.69	529.04	154.00	231.00	760.04	
	6.5 เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	0.020	ตัน	19,731.31	394.63	3,300.00	66.00	460.63	
	6.6 ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	6.7 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	45.48	22.74	-	-	22.74	
	6.8 ถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาดØ1.15 ม. สูง1.20ม.	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00		-	55,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองรวมค่า								
	แรงและติดตั้ง								
	6.9 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,750.00	1,750.00		-	1,750.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.10 ข้อต่อยิบเบิ้ล Ø 3"	1.00	อัน	450.00	450.00	-	-	450.00	
	6.11 ข้อต่อฉากเหล็ก Ø 3"	3.00	อัน	216.92	650.76	-	-	650.76	
	6.12 ประตุน้ำแบบบอลลวาล์ว Ø3"	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	6.13 ยูเนียนเหล็ก Ø 3"	1.00	อัน	575.00	575.00	-	-	575.00	
	6.14 นิปีเหล็ก Ø 3"	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	6.15 ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 0.80x0.80x0.80มม.	1.00	อัน	365.00	365.00	-	-	365.00	
	6.16 ท่อPVC(ชั้น13.5) Ø3"	1.00	ท่อน	556.08	556.08	-	-	556.08	
	6.17 ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เหมาจ่าย
	รวมถึงกรองสนิมเหล็ก							66,720.81	
7	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด								
	7.1 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด							15,000.00	
8	งานท่อจ่ายน้ำ								
	8.1 ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด Ø 2"	20	ท่อน	168.22	3,364.40	160.00	3,200.00	6,564.40	
	8.2 ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด Ø 3"	12	ท่อน	369.16	4,429.92	300.00	3,600.00	8,029.92	
	8.3 สามทาง P.V.C. ขนาด Ø 3" ลด 2"	1	ตัว	57.00	57.00	-	-	57.00	
	8.4 ชุดประตุน้ำ P.V.C. ขนาด Ø 3"	1	ตัว	450.00	450.00	600.00	600.00	1,050.00	
	8.5 ท่อ GS.dai. 3"	4	ท่อน	1,750.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	8.6 มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 3"	1	ตัว	13,950.00	13,950.00	600.00	600.00	14,550.00	
	8.7 ผ้าคอนกรีตพร้อมเทอนกรีตกลับคืน	24.00	เมตร	84.88	2,037.12	21.00	504.00	2,541.12	
	รวมงานท่อจ่ายน้ำ							39,792.44	
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	9.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000.00	
ยกยอดไปปร.5									