

ประมาณราคาก่อสร้าง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ภทงาน งานอาคาร
 รที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ณะโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง และติดตั้งซัมเมอร์ส
 ขนาด 1.5 HP พร้อมตู้คอลโทรล (หากความลึกในการเจาะบ่อบาดาล ไม่ได้ขนาดตามที่ระบุให้ตัดเงินเฉลี่ยเป็น
 เมตรละ 2,691.16 บาท) และวางท่อเมนประปา ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2" จำนวน 30 ท่อน หรือยาว 120
 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

มาณราคาเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ประมาณการตามแบบ -

มาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล				-		-	-
1.1	เจาะบ่อบาดาล PVC(ชั้น13.5)Ø6 "	80	เมตร	2,150.00	172,000.00	-	-	172,000.00
	+ท่อเจาะร่องท่อ PVC(ชั้น13.5)Ø6 "							
1.2	ท่อ PVC (ชั้น13.5)Ø2 "(ท่อสูบล)	20.00	ท่อน	226.64	4,532.80		-	4,532.80
	งานติดตั้งเครื่องสูบลน้ำ							
2.1	เครื่องสูบลน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จมน้ำได้	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า1.5 HPรวมอุปกรณ์ครบชุด							-
	-ฝาครอบบ่อ	1.00	อัน	250.00	200.00	-	-	200.00
	- ท่อ PVC (ชั้น13.5)Ø2 "(ท่อเมน)	30.00	ท่อน	226.64	6,799.20	80.00	2,400.00	9,199.20
	- โพรสวิตช์	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
2.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า							-
	-ตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ(ชนิด 2 ชั้น)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
	พร้อมวงจรควบคุมสวิตช์แรงดัน							-
	-สายไฟฟ้า THW 16 มม.	100.00	เมตร	11.00	1,100.00	9.00	900.00	2,000.00
	-สายไฟฟ้า VCT 3x1.5 มม.	140.00	เมตร	18.00	2,520.00	9.00	1,260.00	3,780.00
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	6,621.50	6,621.50		-	6,621.50
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร								233,033.50
ยอดยกไป พร.5								233,033.50

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)