

ประมาณราคาก่อสร้าง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน งานอาคาร

ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นะโครงการ - ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง และติดตั้งปั๊มเมอร์ส ขนาด 1.5 HP พร้อมตู้คอลโทรล (หากความลึกในการเจาะบ่อบาดาล ไม่ได้ขนาดตามที่ระบุให้ตัดเงินเฉลี่ยเป็น เมตรละ 2,150 บาท)

มาณราคาเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ประมาณการตามแบบ -

มาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานเจาะบ่อบาดาล				-		-	-
	1.1 เจาะบ่อบาดาล PVC(ชั้น13.5)Ø6 "	80	เมตร	2,150.00	172,000.00	-	-	172,000.00
	+ท่อเจาะร่องท่อ PVC(ชั้น13.5)Ø6 "							
	1.2 ท่อ PVC (ชั้น13.5)Ø2 "(ท่อสูบน้ำ)	20.00	ท่อน	226.64	4,532.80		-	4,532.80
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	2.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จมน้ำได้	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า1.5 HPรวมอุปกรณ์ครบชุด							-
	-ฝาครอบบ่อ	1.00	อัน	250.00	200.00	-	-	200.00
	- ท่อ PVC (ชั้น13.5)Ø2 "(ท่อเมน)	20.00	ท่อน	226.64	4,532.80	80.00	1,600.00	6,132.80
	- โพรสวิทย์	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	2.2 งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า							-
	-ตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ(ชนิด 2 ชั้น)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
	พร้อมวงจรควบคุมสวิตช์แรงดัน							-
	-สายไฟฟ้า VCT 3x1.5 มม.	100.00	เมตร	18.00	1,800.00	9.00	900.00	2,700.00
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร								220,265.60
ยอดยกไป ปร.5								220,265.60

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)